

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาจัดทำทางลาด ชั้น ๑ อาคารสนับสนุนบริการ ๑๐๐๑๔/๒

โรงพยาบาลแหลมฉบังตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาจัดทำทางลาด อาคารสนับสนุนบริการ ๑๐๐๑๔/๒

โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ ๑๓/๖๖

สำนักช่างเทศบาลนครแหลมฉบัง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๓,๖๒๑.๐๐ (สี่แสนห้าหมื่นสามพัน

ทหร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ ๑๔๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ แบบเลขที่ ๑๓/๖๖ สำนักการช่าง เทศบาลนครแหลมฉบัง	จำนวน	๗	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

๖.๑ นายสิทธิชัย ฤทธิกุลสิทธิชัย	เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวจุฑาทิพย์ สุบรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวชลิตดา เทพศิริ	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทางลาดของอาคารสนับสนุนบริการ 10014 ชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แบบเลขที่ 13 / 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานงานก่อสร้าง	453,621.32	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	453,621.32	
	ราคากลาง	453,621.00	
	สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน		

ผู้ประมาณการ.....

(นางสาวชลิตา เทพศิริ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(ว่าที่ร.ต.เกียรติพงษ์ อินทิแสง)

หัวหน้างานวิศวกรรม

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทางลาดของอาคารสนับสนุนบริการ 10014 ชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แบบเลขที่ 13 / 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทางลาดของอาคารสนับสนุนบริการ 10014 ชั้น 1	346,964.45	1.3074	453,621.32	
	รวม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			453,621.32	

ผู้ประมาณการ.....

(นางสาวชลิตดา เทพศิริ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(ว่าที่ร.ต.เกียรติพงษ์ อินทิแสง)

หัวหน้างานวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทางลาดของอาคารสนับสนุนบริการ 10014 ชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แบบเลขที่ 13 / 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นางสาวชลิตดา เทพศิริ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
1	งานติดตั้งป้ายเตือนเขตก่อสร้าง							
	1.ป้ายเตือน	1.00	แผ่น	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
2	งานโครงสร้าง							
	1.ขุดดิน	36.37	ลบ.ม.		-	125.00	4,546.25	4,546.25
	2.ทรายหยาบ	0.66	ลบ.ม.	537.39	354.68	91.00	60.06	414.74
	3.คอนกรีตหยาบ	0.66	ลบ.ม.		-	398.00	262.68	262.68
	4.คอนกรีต 240 Ksc (Cylinder)	22.81	ลบ.ม.	2,140.19	48,817.73	391.00	8,918.71	57,736.44
	5.เหล็กเสริม DB16	2,507.33	กก.	34.14	85,600.25	3.30	8,274.19	93,874.44
	6. เหล็กเสริม DB12	64.52	กก.	34.14	2,202.71	3.30	212.92	2,415.63
	7.เหล็กเสริม RB6	205.49	กก.	34.95	7,181.88	4.10	842.51	8,024.38
	8.ลวดผูกเหล็ก	83.32	กก.	39.72	3,309.48	-	-	3,309.48
	9.ไม้แบบ(คิด 50 %)	118.77	ตร.ม.	400.00	47,508.00	133.00	15,796.41	63,304.41
	11.ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเขียวจัดจรัส	78.90	ตร.ม.	235.00	18,541.50	5.00	394.50	18,936.00
	ศก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.							
	12.งานกรีดร่องลายกว้างปา	40.00	ตร.ม.		-	45.00	1,800.00	1,800.00
								257,624.45
3	งานราวสแตนเลส							
	1.Plate 5x5 Thk 10 mm. พร้อม MIO 4 ตัว	57.00	แผ่น	120.00	6,840.00	-	-	6,840.00
	2.ราวสแตนเลส เกรด SS304	55.00	เมตร	1,500.00	82,500.00	-	-	82,500.00
								89,340.00
	รวมราคาค่าต้นทุน				-		-	346,964.45

ผู้ประมาณการ.....

(นางสาวชลิตดา เทพศิริ)

ตรวจ.....

(ว่าที่ร.ต.เกียรติพงษ์ อินทิแสง)



สภาวิศวกร



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒



ชื่อ-สกุล นางสาวลลิตา เทพศิริ
เลขประจำตัวประชาชน 1209700538504
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา
ระดับ ภาควิศวกร เลขทะเบียน ภย.71121
วันอนุญาต 15 พ.ย. 2561 วันหมดอายุ 14 พ.ย. 2566
ประเภทสมาชิกสามัญ เลขที่ 268849
วันสมัคร 15 พ.ย. 2561 บัตรหมดอายุ 14 พ.ย. 2566

ผู้ได้รับใบอนุญาต

นายกสภาวิศวกร

(นางสาวลลิตา เทพศิริ)
ภย.71121

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวลลิตา เทพศิริ

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภย.๗๑๑๒๑

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลขบัตร ๒๕๐๒๗๑

(นายอมร พิมานมาศ)
เลขาธิการสภาวิศวกร

(นายภกมล ตระกนุกร)
นายกสภาวิศวกร